

CARTA PROPOSTA

Ao TJ/SE

Praça Fausto Cardoso, 112 - Palácio da Justiça Tobias Barreto de Menezes - Bairro Centro - Aracaju - SE CEP 49010080

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos os serviços objeto da **Concorrência Eletrônica Nº 03/2024**, pelo preço de **RS 256.530,87 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)**, no prazo de 90 (noventa) dias vinculado, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir do dia imediatamente posterior a data da assinatura e recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pelo TJ/SE. Ao tempo em que, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização do TJ/SE;

d) Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões do TJ/SE.

Aracaju/SE, 10 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

M2 CONSTRUCOES PROJETOS
E SEGURANCA DO TRABALHO
L:23680348000172

Digitally signed by M2 CONSTRUCOES PROJETOS E SEGURANCA DO
TRABALHO L:23680348000172
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Videoconferencia, OU=03726919000236, OU=AC SyngularID
Multiple, CN=M2 CONSTRUCOES PROJETOS E SEGURANCA DO
TRABALHO L:23680348000172
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-01-13 16:25:50

M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEG DO TRABALHO LTDA

CARTA PROPOSTA

Ao TJ/SE

Praça Fausto Cardoso, 112 - Palácio da Justiça Tobias Barreto de Menezes - Bairro Centro - Aracaju - SE CEP 49010080

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos os serviços objeto da **Concorrência Eletrônica Nº 03/2024**, pelo preço de **RS 256.530,87 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)**, no prazo de 90 (noventa) dias vinculado, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir do dia imediatamente posterior a data da assinatura e recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pelo TJ/SE. Ao tempo em que, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização do TJ/SE;

d) Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões do TJ/SE.

Aracaju/SE, 10 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

M2 CONSTRUCOES PROJETOS
E SEGURANCA DO TRABALHO
L:23680348000172

Digitally signed by M2 CONSTRUCOES PROJETOS E SEGURANCA DO
TRABALHO L:23680348000172
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Videoconferencia, OU=03726919000236, OU=AC SyngularID
Multiple, CN=M2 CONSTRUCOES PROJETOS E SEGURANCA DO
TRABALHO L:23680348000172
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-01-13 16:25:50

M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEG DO TRABALHO LTDA



M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEG. DO TRABALHO EIRE
Rua Temístocles Diniz Gonçalves, 6 Jabotiana
Aracaju-SE CNPJ : 23.680.348/0001-72

PLANILHA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO
Cod. Empreendimento: 00214
CÓPIA: ACESSIBILIDADE DOS AUDITÓRIOS E DO ATENDIMENTO DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO					1.112,00
01.004	Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380V (com carregador)	h	1	88	1,50	132,00
01.008	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	pxd	32	60	0,50	960,00
01.012	Vibrador de imersão (com mangote)	h	1	16	1,25	20,00
VALOR TOTAL :						1.112,00



M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEG. DO TRABALHO EIREI

Rua Temístocles Diniz Gonçalves, 6 Jaboatiana
Aracaju-SE CNPJ : 23.680.348/0001-72

PLANILHA DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Cod. Empreendimento: 00214

CÓPIA: ACESSIBILIDADE DOS AUDITÓRIOS E DO ATENDIMENTO DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
03	RELATÓRIOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO					800,00
03.002	PCMSO (NR-7)	un	1	1	800,00	800,00
04	LICENÇAS E TAXAS					254,90
04.002	CREA	un	1	1	254,90	254,90
VALOR TOTAL : 1.054,90						



M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEG. DO TRABALHO EIRE
Rua Temístocles Diniz Gonçalves, 6 Jaboatiana
Aracaju-SE CNPJ : 23.680.348/0001-72

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod. Empreendimento: 00214
CÓPIA: ACESSIBILIDADE DOS AUDITÓRIOS E DO ATENDIMENTO DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	PESSOAL					16.896,27
01.002	Engenheiro Júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 02	mês	0,1	3	19.090,83	5.727,25
01.011	Mestre de obras (mensalista)	mes	0,4	3	9.307,52	11.169,02
02	ENCARGOS COMPLEMENTARES					755,13
02.001	Encargos complementares da equipe dirigente	un	1	1	754,77	754,77
VALOR TOTAL :						17.651,40

**M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEG. DO TRABALHO EIRE**

Rua Temístocles Diniz Gonçalves, 6 Jaboatiana

Aracaju-SE CNPJ : 23.680.348/0001-72

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 00214

CÓPIA: ACESSIBILIDADE DOS AUDITÓRIOS E DO ATENDIMENTO DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA

Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			18,32
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,64
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,04
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		8,64
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			7,92
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		1,79
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,06
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			7,07
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,74
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				64,31%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	8,31%
06	I - TRIBUTOS		5,86%
06.001	- PIS	%	0,51%
06.002	- COFINS	%	2,35%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			23,54%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$



M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEG. DO TRABALHO EIREUIA: ACESSIBILIDADE DOS AUDITÓRIOS E DO ATENDIMENTO DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA
Rua Temístocles Diniz Gonçalves, 6 Jaboatiana
Aracaju-SE CNPJ : 23.680.348/0001-72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00214
BDI: 23,54% 10/01/2025
Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				31.764,08	12,38
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				21.806,54	68,66
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	21.806,54	21.806,54	68,66
01.02	CANTEIRO DE OBRAS				2.676,98	8,42
01.02.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	1.303,22	1.303,22	4,10
01.02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	1.373,76	1.373,76	4,32
01.03	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				256,40	0,80
01.03.001	MOBILIZAÇÃO				128,20	0,40
01.03.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	67,83	1,89	128,20	0,40
01.03.002	DESMOBILIZAÇÃO				128,20	0,40
01.03.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	67,83	1,89	128,20	0,40
01.04	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				5.719,44	18,01
01.04.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	10,00	294,09	2.940,90	9,26
01.04.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	463,09	2.778,54	8,75
01.05	FRETE DE AGREGADOS				1.304,72	4,11
01.05.001	FRETE DE AREIAS (DMT - 16 KM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO)				439,37	1,38
01.05.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	232,47	1,89	439,37	1,38
01.05.002	FRETE DE PEDRA BRITADA (DMT - 85,9 KM - MURIBECA)				861,12	2,72
01.05.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	263,43	1,89	497,88	1,57
01.05.002.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	490,87	0,74	363,24	1,15
01.05.003	FRETE DE PEDRA CALCÁRIA (DMT - 25 KM - LARANJEIRAS)				4,23	0,01
01.05.003.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2,24	1,89	4,23	0,01
02	RECEPÇÃO GERAL				9.259,68	3,61
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.443,48	26,38
02.01.001	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm	un	1,00	80,30	80,30	0,87
02.01.002	Remoção e reinstalação de forro metálico em régua, inclusive armazenamento	m²	67,00	35,26	2.362,42	25,51
02.01.003	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,02	21,59	0,43	0,00
02.01.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,34	0,96	0,33	0,00
02.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				3.962,27	42,79
02.02.001	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	1,00	314,78	314,78	3,40
02.02.002	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	201,00	12,48	2.508,48	27,09
02.02.003		un	1,00	434,45	434,45	4,69

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores					
02.02.004	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	1,00	21,97	21,97	0,24
02.02.005	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00	70,36	140,72	1,52
02.02.006	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	15,00	7,88	118,20	1,28
02.02.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	21,55	19,66	423,67	4,57
02.03	CABEAMENTO ESTRUTURADO				1.875,80	20,26
02.03.001	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	2,00	419,01	838,02	9,05
02.03.002	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	60,00	15,12	907,20	9,80
02.03.003	Fornecimento e instalação de line cord categoria 6	un	2,00	65,29	130,58	1,41
02.04	DIVERSOS				978,13	10,57
02.04.001	Tapete emborrachado-sinalização PCR	un	1,00	888,65	888,65	9,60
02.04.002	Limpeza geral	m2	30,54	2,93	89,48	0,97
03	AUDITÓRIO DO JÚRI (ALA ESQUERDA)				8.150,02	3,18
03.01	ACESSIBILIDADE				7.620,69	93,51
03.01.001	Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022	m	15,50	188,68	2.924,54	35,87
03.01.002	Placa de acrílico leitoso, e=10mm, instalado	m2	0,11	502,00	55,22	0,68
03.01.003	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m2	0,11	189,49	20,84	0,26
03.01.004	Placa em aço inox com texto em braille para corrimão, fornecimento e instalação	un	16,00	84,71	1.355,36	16,63
03.01.005	Tapete emborrachado-sinalização PCR	un	2,00	888,65	1.777,30	21,81
03.01.006	Remoção de carpete	m2	0,45	6,49	2,92	0,04
03.01.007	Guia de balizamento em granito preto e= 5 cm, largura 15 cm.	m	3,02	441,42	1.333,09	16,36
03.01.008	Placa 20x20 em chapa esmaltada para sinalização p/P.C.R.	un	2,00	75,71	151,42	1,86
03.02	DIVERSOS				529,33	6,49
03.02.001	Limpeza geral	m2	180,66	2,93	529,33	6,49
04	AUDITÓRIO GOV. ALBANO FRANCO (ALA DIREITA)				207.357,09	80,83
04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.205,57	2,98
04.01.001	Remoção de carpete - piso	m2	393,32	6,49	2.552,65	1,21
04.01.002	Remoção de carpete - parede	m2	245,82	6,49	1.595,37	0,77
04.01.003	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	8,29	19,41	160,91	0,08
04.01.004	Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de madeira. af_01/2021	m2	8,29	20,06	166,30	0,08
04.01.005	Coleta e carga manuais de entulho	m3	17,91	21,59	386,68	0,19
04.01.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	362,35	0,96	347,86	0,17
04.01.007	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	26,87	37,06	995,80	0,48

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
04.02					26.281,83	12,68
04.02.001	Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 1/8", área superior a 50 m2, sobrecarga 300 kg/m2, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. Rev 03_03/2022	m2	22,63	1.007,69	22.804,02	11,00
04.02.002	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m2	18,06	192,57	3.477,81	1,68
04.03	PAVIMENTAÇÃO				79.652,26	38,42
04.03.001	Concreto simples fabricado na obra, fok=21 mpa, lançado e adensado	m3	6,78	754,74	5.117,14	2,47
04.03.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	121,45	32,02	3.888,83	1,88
04.03.003	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 920 da Beaulieu e=7mm - piso	m2	411,38	171,73	70.646,29	34,07
04.04	REVESTIMENTO				42.214,67	20,36
04.04.001	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 920 da Beaulieu e=7mm - parede	m2	245,82	171,73	42.214,67	20,36
04.05	ESQUADRIAS				41.021,97	19,78
04.05.001	Guarda-corpo em tubo de aço inox $\phi=1\ 1/2"$, duplo, com montantes e fechamento em tubo inox $\phi=1\ 1/2"$, h=96cm, c/ acabamento polido, p/fixação em piso	m	29,71	913,47	27.139,19	13,09
04.05.002	Guarda-corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado 8 mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps	m	8,78	1.323,69	11.622,00	5,60
04.05.003	Cadeira c/ assento rebatível, em chapa de aço p/ maiores resistências, estrutura tubular galv.fixação no piso, dim. assento = 84x40/encosto = 84x50, modelo Berlin Obeso c/ apóia braços, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete	un	1,00	2.260,78	2.260,78	1,09
04.06	ACESSIBILIDADE				8.019,99	3,87
04.06.001	Piso tátil alerta pinado - Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m) - Rev 01_01/2022	m	28,00	188,68	5.283,04	2,55
04.06.002	Placa em aço inox com texto em braille para corrimão, fornecimento e instalação	un	28,00	84,71	2.371,88	1,14
04.06.003	Placa 20x20 em chapa esmaltada para sinalização p/P.C.R.	un	4,00	75,71	302,84	0,15
04.06.004	Placa de acrílico leitoso, e=10mm, instalado	m2	0,09	502,00	45,18	0,02
04.06.005	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m2	0,09	189,49	17,05	0,01
04.07	PINTURA				2.849,92	1,37
04.07.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	146,45	19,46	2.849,92	1,37
04.08	DIVERSOS				1.110,88	0,54
04.08.001	Limpeza geral	m2	379,14	2,93	1.110,88	0,54
Importa o presente orçamento em : (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	256.530,87



M2 CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SEG. DO TRABALHO EIREI
Rua Temístocles Diniz Gonçalves, 6 Jaboatiana Aracaju-SE CNPJ : 23.680.348/0001-72

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00214
Desc Empreendimento: CÓPIA: ACESSIBILIDADE DOS AUDITÓRIOS E DO ATENDIMENTO DO FÓRUM GUMERSINDO BESSA
Prof. Resp.: ALISSON MARCK HORA
Operador Resp: orse
Referência: Abril/2024-1

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Prazo de Execução: 03 MESES
Encargo.: CALCULADO 106,7400%
B.D.I.: CALCULADO 23,5400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO AV. PRES. TANCREDO NEVES, S/N, CAPUCHO ARACAJU-SE	1	31.764,08	31.764,08	53,81	12,38
02	RECEPÇÃO GERAL AV. PRES. TANCREDO NEVES, S/N, CAPUCHO ARACAJU-SE	1	9.259,68	9.259,68	303,10	3,61
03	AUDITÓRIO DO JÚRI (ALA ESQUERDA) AV. PRES. TANCREDO NEVES, S/N, CAPUCHO ARACAJU-SE	1	8.150,02	8.150,02	45,11	3,18
04	AUDITÓRIO GOV. ALBANO FRANCO (ALA DIREITA) AV. PRES. TANCREDO NEVES, S/N, CAPUCHO ARACAJU-SE	1	207.357,09	207.357,09	546,91	80,83

Importa o presente empreendimento a quantia de :
(duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 256.530,87

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Atualizado para abril de 2024