

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

CÓPIA: Instalação de grades em janelas e porta do Fórum Professor Gonçalves Rollemberg Leite-UFS  
 Cod. Empreendimento: 00038  
 BDI: 21,87% 17/12/2024  
 Ref: Junho/2024-1 Moeda: R\$

Premium Engenharia  
 - CNPJ : 18.767.501/0001-63

01.01.005.001

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01	Instalação degrades em janelas e porta do Fórum Professor Gonçalves Rollemberg Leite-UFS				107.994,67 100,00
01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM JANELAS E PORTA DO FÓRUM PROFESSOR GONÇALO ROLLEMBERG LEITE- UFS				107.994,67 100,00
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				9.183,99 8,54
01.01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	9.183,99	9.183,99 8,54
01.01.002	CANTEIRO DE OBRAS				3.595,04 3,33
01.01.002.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.717,58	2.717,58 2,52
01.01.002.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	877,46	877,46 0,81
01.01.003	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				111,10 0,10
01.01.003.001	MOBILIZAÇÃO				55,55 0,05
01.01.003.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	29,39	1,89	55,55 0,05
01.01.003.002	DESMOBILIZAÇÃO				55,55 0,05
01.01.003.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	29,39	1,89	55,55 0,05
01.01.004	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				8.936,62 8,27
01.01.004.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12,00	293,50	3.522,00 3,26
01.01.004.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	458,04	2.748,24 2,54
01.01.004.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.004,24	2.004,24 1,86
01.01.004.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	662,14	662,14 0,61
01.01.005	FRETE DE AGREGADOS				188,19 0,17
01.01.005.001	FRETE DE AREIAS (DMT - 20 KM - SÃO CRISTÓVÃO				133,55 0,12
01.01.005.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	70,66	1,89	133,55 0,12
01.01.005.002	FRETE DE PEDRA BRITADA (DMT - 85,9 KM - MURIBECA)				49,57 0,05
01.01.005.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	15,25	1,89	28,82 0,03
01.01.005.002.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	28,42	0,73	20,75 0,02
01.01.005.003	FRETE DE PEDRA CALCÁREA (DMT - 25 KM - LARANJEIRAS)				5,07 0,00
01.01.005.003.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2,68	1,89	5,07 0,00
01.01.006	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.266,24 2,09
01.01.006.001	Remoção e Reassentamento de Brise Metálico	m2	88,76	8,43	748,25 0,69
01.01.006.002	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	0,08	36,21	2,90 0,00
01.01.006.003	Chumbamento pontual de barra de ferro de grade em alvenaria	und	160,00	9,40	1.504,00 1,39
01.01.006.004	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,10	21,38	2,14 0,00
01.01.006.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	3,26	0,95	3,10 0,00

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.006.006	t	0,16	36,56	5,85	0,01
Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada					
<b>01.01.007</b>				<b>83,07</b>	<b>0,07</b>
<b>REVESTIMENTO</b>					
01.01.007.001	m2	1,60	8,19	13,10	0,01
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015					
01.01.007.002	m2	1,60	43,73	69,97	0,06
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm					
<b>01.01.008</b>				<b>52.617,67</b>	<b>48,72</b>
<b>ESQUADRIAS</b>					
01.01.008.001	m2	141,21	372,62	52.617,67	48,72
Grade padrão Fórum TJSE					
<b>01.01.009</b>				<b>30.343,92</b>	<b>28,09</b>
<b>PINTURA</b>					
01.01.009.001	m2	90,86	32,59	2.961,13	2,74
Pintura para exteriores, tipo textura, com 01 demão de Permalit nobre 222-malha 12, inclusive 01 demão de selador Permaselcor, Ibratin ou similar - R1					
01.01.009.002	m2	282,42	34,03	9.610,75	8,90
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte					
01.01.009.003	m2	782,22	22,72	17.772,04	16,45
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional					
<b>01.01.010</b>				<b>668,83</b>	<b>0,62</b>
<b>DIVERSOS</b>					
01.01.010.001	m2	230,63	2,90	668,83	0,62
Limpeza geral					
<b>Importa o presente orçamento em :</b>				<b>107.994,67</b>	
(cento e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos)					
<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====&gt;&gt;</b>				<b>107.994,67</b>	

Documento assinado digitalmente  
**ALEXSANDRO DE JESUS GOIS**  
Data: 17/12/2024 11:47:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Premium Engenharia**

- CNPJ : 18.767.501/0001-63

**INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00038

Desc Empreendimento: CÓPIA: Instalação de grades em janelas e porta do Fórum Professor Gonçalo Rollemberg Leite-UFS

Prof. Resp.: Eng. Alex Gois

Operador Resp: orse

Referência: Junho/2024-1

Prazo de Execução: 06 MESES  
Encargo.: CALCULADO 103,7400%  
B.D.I.: CALCULADO 21,8700%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	Instalação degrades em janelas e porta do Fórum Professor Gonçalo Rollemberg Leite-UFS , São Cristóvão-SE	1	107.994,67	107.994,67	107.994,67	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(cento e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>

107.994,67

**OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALEXSANDRO DE JESUS GOIS  
Data: 17/12/2024 11:47:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



## PROPOSTA DE PREÇOS

**RAZÃO SOCIAL:** Premium Engenharia e Incorporações LTDA – EPP, **endereço:** Rua Veríssimo Viana, 26 Centro Estância/SE, CEP: 49200-000 - **Telefone:** (79) 99927 1973 / **Fax:** (79) 3231 5274 / **E-MAIL** [alex@construtorapremium.com](mailto:alex@construtorapremium.com)

**CNPJ:** 18.767.501/0001-63

**NOME DA PESSOA INDICADA PARA CONTATOS E QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:** Alex Sandro de Jesus Gois, CPF: 929.667.725-49 E RG: 1.118.033, Telefone (79) 3231 5274 / 99927 1973.

**OBJETO** – Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento e Instalação de grades em janelas e porta do Fórum Professor Gonçalo Rollemberg Leite-UF, Situado na Av. Marechal Rondon, s/n, Rosa Elze, São Cristóvão/SE., conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e último Termo de Referência, (doc. 2486854).

**Valor:** O Preço global é **R\$ 107.994,67** (cento e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) e o prazo para execução dos serviços é de 05 (cinco) meses consecutivos e ininterruptos, conforme modelo de planilha orçamentária discriminada e cronograma em anexo.

A proposta vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Declaramos que há compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes nas planilhas orçamentárias com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI.

Declaramos que as composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens constantes da planilha orçamentária serão entregues pela firma vencedora ao departamento responsável em até 48 horas após a celebração do contrato

O preço global inclui todas as despesas com materiais, mãos de obra, serviços, leis sociais, tributos, impostos, taxas, emolumentos, cópias, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, transporte, estadia, alimentação, equipamentos, seguros, licenças, e tudo, enfim, que se fizer necessário à perfeita execução do objeto ora licitado

Aracaju, 17 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALEX SANDRO DE JESUS GOIS  
Data: 17/12/2024 11:47:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Alex Sandro de Jesus Gois**  
Engenheiro Civil - CREA-SE 10.507/D

**Premium Engenharia e Incorporações LTDA**  
CNPJ 18.767.501/0001-63  
Rua Veríssimo Viana, 26 Centro Estância/SE.  
[www.construtorapremium.com](http://www.construtorapremium.com)  
(79) 99927 1973